

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ
в помещениях лестничной клетки 1-13 этажей АЛК по адресу:
Москва, г. Зеленоград, 1-ый Западный проезд, д.12, стр.1

Наименование работ	Виды работ	Ед. изм.	Кол -во
--------------------	------------	----------	------------

ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА (ОСНОВНОЙ ВЫХОД)

Монтажные работы

Огрунтовка стен бетонконтактом с 6-го по 13-й этажи

100 м2
окрашиваемой
поверхности

4,64

Стены

Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен

100 м2
окрашиваемой
поверхности

7,54

Грунтовка 2 раза

100 м2
окрашиваемой
поверхности

3,64

Лестничные марши

Шпатлевка 1 раз

100 м2
окрашиваемой
поверхности

3,64

Окраска эмульсионной краской 2 раза (колеровка)

100 м2
окрашиваемой
поверхности

3,64

Огрунтовка пола бетонконтактом

100 м2
окрашиваемой
поверхности

5,5

Пол

Окраска эмульсионной краской 2 раза (колеровка)

100 м2
окрашиваемой
поверхности

5,5

Потолок

Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков

100 м2
окрашиваемой
поверхности

7,4

Трубы и приборы отопления

Очистка поверхности щетками

1 м2
очищаемой
поверхности

260

Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом

1 м2
обезжириваемо
й поверхности

260

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2
окрашиваемой
поверхности

2,6


Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза

100 м2
окрашиваемой

2,6

поверхности

Управляющий делами АО «НИИМЭ»



В.А. Юденков

Руководитель группы - главный специалист
по техническому надзору
и эксплуатации АО «НИИМЭ»



Н.В. Дианов

