

		3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0,06
		4	Планировка участка вручную	100 м2	0,15
		5	Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля до 500 м	1 кабель	3
		6	Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение до 35 кВ	1 измерение	3
		7	Демонтаж Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	100 м кабеля	0,15
		8	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	0,15
		9	Песок природный для строительных работ мелкий	м3	1,4985

10	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	100 м кабеля	0,15
11	Кабель АСБл-6 3х185	м	15
12	Покрытие кабеля, проложенного в траншее плитами одного кабеля	100 м кабеля	0,15
13	Плита ПЗК 240х480х16 (ПЗК-240)	шт	32
14	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм ²	1 шт.	2
15	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(150-240) мм ²	шт.	2
16	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ	1 испытание	4
17	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная	маш.-ч	8

По окончании выполнения работ составляется комиссионный акт и передается исполнительная документация.

Вывоз транспортом Подрядчика образовавшегося в процессе

		выполнения работ строительного мусора с территории Заказчика.
10	Требования к качеству и безопасности выполняемых работ	Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода (вида), стандартам, ГОСТам, ОСТам, действующим на территории Российской Федерации.
11	Функциональные характеристики услуги (потребительские свойства)	Ответственный за производство работ должен иметь 5 группу по электробезопасности до и выше 1000 вольт. Персонал должен быть обеспечен необходимой спецодеждой и СИЗ. Все работы производятся с использованием материалов и оборудования Подрядчика.
12	Гарантийные обязательства	Гарантия на выполненные работы – 1 год, на применяемые материалы в соответствии с гарантией завода производителя.
13	Перечень передаваемой документации	<ul style="list-style-type: none"> • Рабочую документацию выполнить в соответствии с Правилами устройства электроустановок (6 и 7 издание), СПЗ1- 110-2003, СНиП 23-05-95, передать заказчику в 3 экз. на бумажном носителе и экз. в электронном виде в формате .pdf • Исполнительную документацию в соответствии с Инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07, протоколы на приемо-сдаточные испытания в соответствии с ПУЭ издание 7, акты индивидуальных испытаний и акты комплексного опробования (испытания) оборудования электроустановок.
14	Наличие копий документов (копий лицензий, сертификатов и иных документов), которые должен представить на момент подачи заявки	<ol style="list-style-type: none"> 1. Наличие реального опыта выполнения аналогичных видов деятельности не менее 3 лет. 2. Допуск СРО

Составил:

Зам. главного энергетика

А.В. Полозов

Согласовано:

**Зам. исполнительного директора
- начальник 13 отдела**

Д. В. Нечаевский