

АО «НИИМЭ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ
в помещениях с/узлов 9 этажа АЛК по адресу:
Москва, г. Зеленоград, 1-ый Западный проезд, д.12, стр. 1

Наименование работ	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во
Раздел 1:	Разработка документации		
	Разработка ППР технических решений	КОМПЛ	1
	Разработка технических и дизайн решений	КОМПЛ	5
Раздел2:	<u>Санузел (мужской)</u>		
	Демонтажные работы		
Пол	Плитка керамический гранит	М ²	24,6
	Стяжка цементно-песчаная до 50мм	М ²	24,6
Стены	Плитка керамический гранит	М ²	71,9
	Сантехнические перегородки из кирпича	М ²	16,2
Дверные проемы	Дверь каркасная, ДВП, одинарная 800Х2100	ШТ	7,0
Сантехника и	Унитаз с подводкой	ШТ	3

Канализация	Раковина со смесителем и подводкой	Шт	1
	Писсуар с подводкой	Шт	3
	Трубы дренажные ППД 4"	м/л	27,0
	Трубы подводящие металлические 3/4"	м/л	24,0
	Стояки металл 2"	м/л	25,0
Электрика и освещение	Светильник подвесной	Шт	6
	Выключатель освещения	Шт	2
	Кабели и лотки электрические	м/л	40
Вентиляция	Воздуховоды и вентилятор	компл	1
	Монтажные работы		
Пол	Вакуумная уборка при помощи строительного пылесоса	м ²	24,6
	Грунтовка 2 раз	м ²	24,6
	Устройство цементно-песчаной стяжки до 40мм	м ²	24,6
	Укладка керамогранитной плитки на плиточный клей (клей до 30мм)	м ²	24,6
	Затирка межплиточных швов	м ²	24,6
	Укладка керамогранитной плитки на плиточный клей	м ²	71,9
Стены	Затирка межплиточных швов	м ²	71,9
Потолок	Грунтовка 1 раз	м ²	24,6
	Устройство каркаса для крепления «Грильято»	м ²	24,6
	Устройство подвесного потолка «Грильято»	м ²	24,6
Двери	Монтаж дверь одинарная 800x2100	Шт	7,0
	Монтаж унитаза с подводкой	Шт	3
	Монтаж раковины со смесителем и подводкой	Шт	1
	Монтаж писсуар с подводкой	Шт	3
	Трубы дренажные ППД 4"	м/л	27,0
	Трубы подводящие металлические 3/4"	м/л	24,0
	Стояки металл 2"	м/л	25,0
	Опрессовка и испытания	м/л	76
	Монтаж водонагреватель накопительный 10 литров до 6 кВт	Шт	1
	Монтаж светильников подвесных с расключением	Шт	6,0
Электрика и освещение	Монтаж выключателей освещения с расключением	Шт	2
	Монтаж сушики для рук	Шт	1,0
	Монтаж розетка штепсельная 2х полюсная для скрытой установки влагозащитенная Legrand	Шт	3
	Монтаж кабель ВВГнг-LS 3*2,5 в гофрированной трубе ПВХ с установкой автомата 25А	м/л	33,0


Вентиляция	Монтаж кабель ВВГнг-LS 3*1,5 в гофрированной трубе ПВХ с установкой автомата 10А	м/п	52,0
	Проведение пусконаладочных работ с лабораторией	компл	1
	Установка вытяжного вентилятора и воздуховодов	шт	1
Раздел 3:	Санузел (женский)		
Пол	Демонтажные работы		
	Плитка керамический гранит	м ²	24,6
	Стяжка Цементно-песчаная до 50мм	м ²	24,6
	Плитка керамический гранит	м ²	71,9
	Сантехнические перегородки из кирпича	м ²	16,2
	Дверь каркасная, ДВП, одинарная 800х2100	шт	6,0
	Унитаз с подводкой	шт	3
	Раковина со смесителем и подводкой	шт	2
	Трубы дренажные ППД 4"	м/п	27,0
	Трубы подводящие металлические 3/4"	м/п	24,0
Электрика и освещение	Стояки металл 2"	м/п	25,0
	Светильник подвесной	шт	6
	Выключатель освещения	шт	2
	Кабели и лотки электрические	м/п	40
Пол	Монтажные работы		
	Вакуумная уборка при помощи строительного пылесоса	м ²	24,6
	Грунтовка 2 раз	м ²	24,6
	Устройство цементно-песчаной стяжки до 40мм	м ²	24,6
	Укладка керамогранитной плитки на плиточный клей (клей до 30мм)	м ²	24,6
	Затирка межплиточных швов	м ²	24,6
	Укладка керамогранитной плитки на плиточный клей	м ²	71,9
Стены	Затирка межплиточных швов	м ²	71,9
	Грунтовка 1 раз	м ²	24,6
Потолок	Устройство каркаса для крепления «Грильято»	м ²	24,6
	Устройство подвесного потолка «Грильято»	м ²	24,6
Двери	Дверь одинарная 800х2100	шт	6,0
	Монтаж унитаза с подводкой	шт	3
Сантехника и канализация	Монтаж раковины со смесителем и подводкой	шт	1
	Трубы дренажные ППД 4"	м/п	17,0
	Трубы подводящие металлические 3/4"	м/п	14,0

	Стояки металл 2"	м/п	15,0
	Опрессовка и испытание	м/п	46
	Водонагреватель накопительный 10 литров до 6 кВт	шт	1
Электрика и освещение	Монтаж светильников подвесных с расключением	шт	6,0
	Монтаж выключателей освещения с расключением	шт	2
	Монтаж сушилки для рук	шт	1,0
	Монтаж розетка штепсельная 2х полюсная для скрытой установки влагозащитенная Legrand	шт	3
	Монтаж кабелей ВВГнг-LS 3*2,5 в гофрированной трубе ПВХ с установкой автомата 25А	м/п	35,0
	Монтаж кабелей ВВГнг-LS 3*1,5 в гофрированной трубе ПВХ с установкой автомата 10А	м/п	64,0
Вентиляция	Установка канального вентилятора и воздуховодов	шт	1,0
Дополнительно			
Подъем материала			
Вывоз мусора	Погрузка и вывоз мусора	т	19
Ежедневная уборка	50 дней*2часа*2человека	т	28
Примечание	Для конкурса необходимо подготовить смету по данному ТЗ в ФЭР		

Заместитель генерального директора
по модернизации и внедрению микросхем –
главный инженер АО «НИИМЭ»


Н.А. Шербakov

Управляющий делами АО «НИИМЭ»


В.А. Юденков

Руководитель группы - главный специалист
по техническому надзору
и эксплуатации АО «НИИМЭ»


Н.В. Дианов